

# Richtlinien für die Norm-Prozentsätze zur Berechnung der anrechenbaren Kosten im Rahmen von Beitragsgesuchen (VUKG)

Stand 1.1.2022

Gemäss Art. 8 der Verordnung über Kantonsbeiträge an unbewegliche Kulturgüter (VUKG) veröffentlicht die Denkmalpflege die Normprozentsätze zur Festlegung der anrechenbaren Kosten.

Grundsatz: Anrechenbar sind Kosten für Massnahmen, welche dem fachgerechten und zweckmässigen Schutz; der fachgerechten und zweckmässigen Erhaltung und Pflege sowie Untersuchung und Erforschung eines Baudenkmals von kantonaler oder nationaler Bedeutung dienen. (Art. 8 VUKG)

Je eher eine Massnahme dem Erhalt der Substanz dient, desto höher ist der Norm-Prozentsatz. D.h. Reparatur vor Ersatz, Instandstellung vor Rekonstruktion.

Die Berechnung eines Beitrags erfolgt in zwei Schritten (vgl. Art. 8 und 9 der Verordnung über Kantonsbeiträge an unbewegliche Kulturgüter):

- 1) Denkmalpflegerisch relevante Kosten je Arbeitsgattung x Normprozentsatz je Arbeitsgattung = Summe der anrechenbaren Kosten
- 2) Summe der anrechenbaren Kosten x Beitragssatz = Beitrag

BKP	Arbeitsgattung	Norm-%-Satz
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>	0
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	
101	Bestandesaufnahmen/Sondierungen	20
11	Räumungen Terrainvorbereitung	0
112	Abbrüche	0
122	Provisorien	0-20
13	Baustelleneinrichtung	0
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>	
<b>21</b>	<b>Rohbau</b>	
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	0
211.1	Gerüstungen	20
211.4	Sickerung	0
211.6	Maurerarbeiten an hist. Bauteilen	20-40
	Gemauerte Kamine mit Hut	20-60
<b>214</b>	<b>Montagebau in Holz</b>	
214.1	Zimmermann	30
	Zimmermann spez. Konstruktionen (Rekonstruktionen)	60
214.4	Äussere Bekleidungen in Holz	30
	Holzverkleidungen und Fensterfutter	30
	gestemmte Täfer	60
	Schindelschirm	80
<b>216</b>	<b>Natur- und Kunststeinarbeiten</b>	
216.0	Natursteinarbeiten	60
216.1	Kunststeinarbeiten	60
	Steinrestaurierung	100
<b>221</b>	<b>Fenster Aussentüren Tore</b>	
221.0	Holzfenster mit Sprossen neu	30-50
	Restaurierung	100
221.1	Holzmetallfenster	0
221.5	Aussentüren und Tore aus Holz	20
	Aufdoppelungen	60
	Restaurierung	100

<b>222 Spenglerarbeiten</b>		
Spenglerarbeiten		0-20
Spezielle Blecharbeiten		60
Restaurierungen		80
<b>223 Blitzschutz</b>		
Blitzschutz neu		0
Blitzschutz restaurieren		80
<b>224 Bedachungsarbeiten</b>		
224.0 Deckungen Steildächer		
Umdecken mit historischen Ziegeln		100
Neueindeckung nach Zieglerart		30-60
Holzschindeln		80
<b>225 Dichtungen und Dämmungen</b>		0
<b>226 Fassadenputze</b>		
Kalkputze konfektioniert		20-40
Sumpfkalkverputze		70
<b>227 Äussere Oberflächenbehandlungen</b>		
227.1 Acryl, Kunstharz, Silikonharz		0
271.1 Mineralfarben konfektioniert		30
Kalk-, Kasein-, Ölfarben		50
Dekorationsmalereien		60-80
Restaurierung		100
227.2 Holzschutz		0
<b>228 Äussere Abschlüsse Sonnenschutz</b>		
228.0 Fensterläden in Holz neu/alt		60-80
<b>23 Elektroanlagen</b>		0
<b>24 Heizung</b>		0
<b>25 Sanitär</b>		0
<b>26 Transportanlagen</b>		0
<b>27 Ausbau 1</b>		
<b>271 Gipserarbeiten</b>		
271.0 Gipserarbeiten		0
271.0 Innenverputze Kalk		20-60
271.1 Stuckaturen		100
<b>272 Metallbauarbeiten</b>		
272.2 Allg. Metallbauarbeiten		0
Kunstschlosser		60
Restaurierung Schlosserarbeiten		80-100
<b>273 Schreinerarbeiten</b>		
273.3 Allg. Schreinerarbeiten		0
Rekonstruktionen / Ergänzungen		30
Restaurierungen		60-100
<b>28 Ausbau 2</b>		
<b>281 Bodenbeläge</b>		
Spezielle neue Böden (Stein, Holz, etc.)		30
Restaurierungen / Ergänzungen		60-100
<b>282 Wandbeläge, Wandbekleidungen</b>		
282.1 Tapezierarbeiten (Restaurierungen)		80
282.5 Wandtäferungen / Reparaturen		40-80

<b>283</b>	<b>Deckenbekleidungen</b> Deckentäferungen / Reparaturen	40-80
<b>284</b>	<b>Hafnerarbeiten</b>	60-100
<b>285</b>	<b>Innere Malerarbeiten</b> Acryl, Kunstharz, Silikonharz Mineralfarben Kalk-, Kasein-, Ölfarben Dekorationsmalereien Restaurierung	0 30 50 60-80 100
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b>	0
<b>290</b>	<b>Honorare</b> (soweit relevant und im Anteil der rel. Kosten)	rel. Anteil
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b> Gärtnerarbeiten Naturstein, Pflasterung Pflege und Rekonstruktion Stützmauer (Reparaturen Maurer)	0 40-80 20-40 0-20
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
	Diverse	0
525.0	Dokumentation	0-40
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>	
	Diverse	0
	Zugehöriges historisches Mobiliar	40-80
	Orgel (Gehäuse) / Uhr / Geläute	0-60